

<b>Wegebau</b>	<b>GP</b>
Baustelleneinrichtung	1.600,00 €
Schotter-, Boden- Splittgemisch aufnehmen, laden und entsorgen, Abtragsstärke bis ca. 8 cm	6.970,00 €
Schotter-, Splittgemisch aufnehmen, laden und entsorgen, Abtragsstärke ca. 40 cm	Einheitspreis €
Boden im Wegebereich auskoffern, laden und entsorgen	Einheitspreis €
vorliegende Kantensteine mit Betonfundament aufnehmen, laden und entsorgen	Einheitspreis €
Boden im Kantensteinbereich auskoffern, laden und entsorgen	960,00 €
Rohrgraben herstellen, Tiefe = 0,80-1,20m, Aushub seitlich lagern und nach Verlegung der Grundleitung wieder einbauen und verdichten. Überschüssiger Boden wird aufgeladen und entsorgt.	Einheitspreis €
KG Rohr DN 100 liefern und verlegen, einschl. Sandbett	Einheitspreis €
Hofablauf B125 liefern und in 15 cm Beton C 12/ 15 setzen. Inkl. aller notwendigen Erd- und Nebearbeiten. Maße: 30/30/44,50 mit Gussrost, Schlitzweite 12 mm Übertrag 9.775,00 €	245,00 €
Kantensteine, 8/25/100, Farbe: grau liefern und in Betonfundament setzen	8.085,00
Schnitt am Kantenstein vornehmen	540 €
Schotter HKS 0-45 liefern, einbauen und anschließend verdichten, Einbaustärke ca. 42 cm	Einheitspreis
Schotter HKS 0-22 liefern, einbauen und verdichten, Einbaustärke ca. 5 cm	3080
Schotteruntergrund planieren	1020
Splitt 0-5 mm liefern, einbauen und anschließend verdichten, Einbaustärke ca. 3 cm	2010
bauseits gestellten Klinker verlegen	10620

Schnitt am Klinker vornehmen	1010
Klinkerfläche mit Steinmehl einschlänmen und anschließend abrütteln	1350
Dolomitsand liefern, einbauen und anschließend abwalzen, Einbaustärke ca. 3 cm	3245
	40.735,00 € (netto)
	48.474,65 € (brutto)